

FE DE ERRATAS

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-09-2026 2da vuelta
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEPORTIVO DENOMINADO LOS GIRASOLES ADMINISTRADA POR EL O.P.D CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO”.

Únicamente respecto al catálogo de conceptos debiendo estipular lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO				OBSERVACIONES
3.1.1	DEMOLICION DE MACHUELO existente para la Cimentación y el Anclaje de los Castillos para recibir la Herrería perimetral y los Muro delimitante, Incluye: Acarreos, Equipos a utilizar, Mano de obra calificada y la Herramienta necesaria para su ejecución al 100%.	M2		<ul style="list-style-type: none"> • concepto 3.1.1. la se acota de manera incorrecta la unidad de medida m2 <u>Debiendo ser lo siguiente:</u> <u>Metros lineales</u>
3.4.1	MURO DE CONCRETO de 1.00 x 0.40 m para Delimitar la Cancha de Futbol y Área de Andadores con Armado de Varilla de 1/2", Estribos @ 25 cm con Varilla de 3/8", Con Concreto Premezclado F'C= 200 kg/cm" incluye boquillas para vanos en base a Diseño, Incluye: Andamiaje, Acarreos, Materiales necesarios, Mano de obra calificada y la Herramienta necesaria con terminado al 100%. Nota: en el muro se ahogaran al centro .35 cms. de la reja de herrería perimetral. (detalle en plano)	M	122.85	<ul style="list-style-type: none"> • concepto 3.4.1. la se acota de manera incorrecta la altura y el ancho del muro <u>Debiendo ser lo siguiente:</u> <u>Muro de concreto de 1.00 (altura) x .25 (ancho)</u>
4.3.1	PISO DE CONCRETO de 10 cm con Concreto Premezclado de F'C= 150 kg/cm2 a 28 días y tiro directo, sobre el Relleno compactado de la Tubería de PVC colocada en el entorno de la Zanja en el Perímetro de la Cancha de Futbol, Incluye: Acarreos, Equipo especial, Material Varios, Malla Electrosoldada 6/6 10/10, Mano de obra Calificada y la Herramienta necesaria para su ejecución al 100% de los Trabajos.	M2	225.00	<ul style="list-style-type: none"> • concepto 4.3.1. no se anota el ancho del piso y la se acota de manera incorrecta la unidad de medida m2 <u>Debiendo ser lo siguiente:</u> • <u>Piso de concreto de .40 cm de ancho X .10 CM de espesor por 225 metros lineales colocados en zanja de fluvial perímetro de cancha de futbol "Metros lineales"</u>

Consejo Municipal del Deporte
 Periférico Norte Manuel Gómez Morán 1467, La Palmita,
 Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45186
 33 3055 0850
 www.comudezapopan.gob.mx

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			OBSERVACIONES
5	HERRERIAS Y REJILLAS METALICAS		
5.1.1	ESTRUCTURA (BACKSTOP Tipo 1) para Proteger las Porterías, a base de Estructura metálica de 8.00 m de altura y de 5.80 m de ancho con Marco de PTR de 3", Poste Intermedio de PTR de 2" y los Interiores a base de PTR de 1" todos en Calibre 10, según diseño de COMUDE, Incluye: Acarreos, Cimentaciones (Excavación y Zapatas), Anclaje, Flete, Anclaje inferior, Soporte en diagonal, Fabricación de Estructura, Material de varios, Mano de obra calificada, la Herramienta necesaria, el Producto Pintado color negro, con Terminado y Funcional 100%, (se integra un Detalle de la Cimentación en base a Zapatas aisladas.)	PZA	2.00
			<ul style="list-style-type: none"> Se observa que no es necesario la ejecución del total del back stop tipo 1 Debiendo ser lo siguiente: Se elimina no se realiza los servicios del punto 5.1.1.

Consejo Municipal del Deporte
Periférico Norte Manuel Gómez Morán 1467, La Palmita,
Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45186
33 3055 0850
www.comudezapopan.gob.mx